

Tame, Arauca 25 de julio de 2025

DOCTOR.

BERNARDO JOSÉ ARGUELLO SANTOS

GERENTE EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVERA






ECAAAS E.P. ecaaas@gmail.com – secretariageneral@ecaaas.com.co

REF: Contrato No. 990 de 2022 PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONECTIVIDAD ARAUCA- CASANARE: YOPAL- PAZ DE ARIPORO, LA CABUYA- SARAVERA Y TAME - ARAUCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y CASANARE EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

ASUNTO: SOLICITUD DE ACOMETIDA TEMPORAL DE AGUA.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, el Consorcio TVG de manera respetuosa solicita la generación de una acometida temporal para la captación del agua la cual es esencial para asegurar el suministro adecuado de agua necesario para el desarrollo continuo y eficiente de las actividades de construcción que se llevarán a cabo en el PR 128 correspondiente al área urbano sobre la calle 13, del municipio de Saravena. Dentro del alcance del contrato, se contemplan las siguientes actividades:

-  Preliminares: Señalización, demarcación de desvíos, etc.
-  Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.
-  Suministro, extensión, humectación y compactación de Base granular.
-  Riego de imprimación con emulsión asfáltica.
-  Suministro, extensión y compactación de mezcla densa en caliente.

Para llevar a cabo estas actividades, se utilizará un aproximado de 145.000 litros de agua además de los equipos retrocargador, volquetas, carrozanque, motoniveladora, vibro compactador, finisher o terminadora de asfalto, hyster y herramienta menor.

Agradecemos de antemano su atención a esta solicitud y su colaboración para coordinar una pronta respuesta que incluya los costos asociados al establecimiento del micromedidor y el funcionamiento de la acometida. Asimismo, quedamos atentos para coordinar una visita de reconocimiento del área a intervenir, según sea necesario. Anexo documentación de la empresa consorcio TVG.

Cordialmente,



REINEL TORRES

DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO TVG